

JAVNA USTANOVA DJECA SARAJEVA

KANTON SARAJEVO

07-01-484/26

04.08.2026. god

1. ZZ GROS-COMP

zzgros@yahoo.com

3. szgr „Kuća stil“ s.p

kuca.stil@yahoo.com

5. 4 E Group d.o.o.

info@eeee.ba

2. COSPEX d.o.o.

office@cospex.ba

4. Dinalsa d.o.o

info@dinalsa.ba

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Poštovani,

U ime JU „Djeca Sarajeva“ pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku **Usluge tekućeg održavanja za potrebe JU Djeca Sarajeva (ADAPTACIJA ATRIJA/UNUTRAŠNJEG DVORIŠTA VRTIČA DUNJE" ULICA BRČANSKA BB, SARAJEVO)**

Procedura se provodi u skladu sa članom 32. stav 5. tačka b) ZJN.

Ponude se dostavljaju na način na koji je utvrđeno tenderskom dokumentacijom i Okvirnim sporazumom a prema tehničkoj specifikaciji bliže specificiranoj u Aneksu 2 koja je sastavni dio ovog Poziva.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Javno otvaranje ponuda obavit će se **10.08.2026. godine u 12:00 h** u prostorijama ugovorog organa na adresi La benevolencija 4.

Ponude je moguće dostaviti lično, poštom ili na protokol ustanove a najkasnije do **10.08.2026. godine do 11:50 h** na gore navedenu adresu.

Vrijeme izvođenja radova: odmah po potpisivanju ugovora.



DIREKTORICA

Amela Buljubašić

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponuđača: _____

Ponuda br. _____ od _____ 2026.godine

USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA POTREBE JU DJECA SARAJEVA

ADAPTACIJA ATRIJA/UNUTRAŠNJEG DVORIŠTA VRTIĆA DUNJE" ULICA BRČANSKA BB, SARAJEVO						
PREDMJER RADOVA						
GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI						
	poz	opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (KM)	ukupno (KM)
	I	RADOVI U PROSTORIJI ATRIJUMA				
		Prije davanja ponude, izvođač je obavezan da obide predmetni dio objekta atrijuma i na licu mjesta upoznati se sa situacijom. Sav otpadni materijal i smeće deponovati na privremenu deponiju. Vrijeme radova, puteve iznošenja šute te unošenja materijala, dogovoriti sa uposlenicima vrtića. Odvoz kompletnog građevinskog otpada na deponiju izvršiti u skladu sa Pravilnikom o građevinskom otpadu „Službene novine Federacije BiH“, broj 93/19. Radove izvoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i zaštite od požara.				
1.		Demontaža al prozorske klupice rš=25cm. Iznošenje šuta van objekta na privremenu gradilišnu deponiju.				
		Obračun po 1m1 skinute klupice.	m1	9.50		
2.		Nabavka i ugradnja antistres gumene podloge za rebrima za slobodan prolaz vode na donjij strani ploče. Dimenzija 50x50x4cm, boja crvena. Gumene podnice se spajaju konektorima sa svih strana. Donji sloj gumene podloge je perforiran zbog lakšeg oticanja vode, te je izrađen od crne gumene granulacije, a gornji gazeći sloj je izrađen od EPDM gume u crvenoj boji. Napomena: Ponuđena oprema u skladu sa evropskim standardom EN1176-1 EN1177	m ²	55.00		

3.		ZAŠTITA AB SOKLA NA ULAZIMA U ATRIJUM TE NA MJESTU DEMONTIRANE PROZORSKE KLUPICE, prosječna visina do 15cm, dužina 950 i 540cm, razvijena širina sokla od 20-30cm, klupica 25cm. Nabavka i ugradnja poluvalne antistres elastične zaštite sa prethodnom pripremom. Izrađena je od Polymat, mikrocelularne strukture materijala s visokom otpornosti i elastičnosti te visokim apsorpcijskim kapacitetom. Materijal je otporan na sve supstance koje se koriste prilikom sportskih aktivnosti, plijesni te je anti-bakterijski Posebno pogodan za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Ima izvršnu sposobnost apsorpcije udaraca i te je idealan za postavljanje u sportskim objektima, dvoranama, vrtovima, vrtićima, te školama. Debljina 22 mm. Pričvršćenje posebnim ljepljivom za vanjsku upotrebu. Boja plava. Zaštitni materijal prema certifikatu UNI EN 71-1:2017*A3;2014	m2	6.00		
4.		Nabavka i ugradnja tende, nadstrešnice za vanjske prostore. Izbačaj tende 400cm. Dimenzija tende 1000x400cm. Konstrukcija tende u vidu ruku i nosača platna, od Al profila. Konstrukcija nosača tende čelična cijev 180x60x5mm. Platno akril/fiber 100% vodonepropusno do 300mm/m2. Mehanizam, motor snage 120Nm, napona 220V, daljinski mobilni jednostruki. Napajanje preko kabla PP-Y 3x1,5mm2, na obližnju razvodnu kutiju ili utičnicu udaljenosti cca 10m. Tenduod vanjskih uticaja u sklopljenom položaju štiti maska/kaseta od ekstrudiranog aluminijuma. Mjere uzeti na licu mjesta. Boje platna po izboru investitora. Sve montirano, spojeno i ispitano i u rad pušteno ispred predstavnika investitora, sa kratkom edukacijom korištenja.	komplet	1.00		
5.		Utovar i odvoz šute i smeća na deponiju. Obračun po turi odvežene šute M/V do 1T,	tura	1.00		
		RADOVI U PROSTORIJI ATRIJUMA UKUPNO				
	II	MAŠINSKI RADOVI NA IZMJESTANJU CIJEVI GRIJANJA ISPRED VRATA TERASE U JASLIČKOM DIJELU				
1.		Prije početka radova na ovoj poziciji mašinskih instalacija potrebno je uputiti zahtjev za odobrenje i ispuštanje jonski omekšanje vode iz sistema za grijanje - KJKP TOPLANE - SARAJEVO.	paušal	1.00		

2.		Pažljivo odsjecanje i demontaža postojećih čeličnih bešavnih cijevi Ø18-22mm, te odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju.	m1	4.00		
3.		Nabavka i ugradnja sa varenjem na postojeću instalaciju, novih čeličnih bešavnih cijevi Ø18-22mm, da bi se mogla otvoriti vrata terase. U cijenu ukalkulisati brušenje varova, minimiziranje cijevi, finalno farbanje i priključak na obližnji radiator	m1	8.00		
4.		Poslije završetka ovih radova potrebno je izvršiti hladnu i toplu probu sistema cjevovoda za grijanje, te eventualno dopunjavanje jonski omekšane vode u sistem za grijanje - KJKP TOPLANE - SARAJEVO.	paušal	1.00		
		MAŠINSKI RADOVI UKUPNO				
	III	OSTALI RADOVI				
1.		Završno finalno čišćenje svih površina na kojima su se izvodili radovi	m2	60.00		
		OSTALI RADOVI UKUPNO				
		REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				
	I	RADOVI U PROSTORIJI ATRIJUMA				
	II	MAŠINSKI RADOVI NA IZMJEŠTANJU CIJEVI GRIJANJA ISPRED VRATA TERASE U JASLIČKOM DIJELU				
	III	OSTALI RADOVI				
		VIŠAK RADA 3% I-III				
		GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI UKUPNO BEZ PDV-a				
		PDV: 17%				
		GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI UKUPNO SA PDV-om				

Potpis ovlaštene osobe

MP